

Red.broj	Opis stavke	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena
----------	-------------	-----------	----------	------------

GRAĐEVINSKI RADOVI

I PRIPREMNI RADOVI

1.	Skidanje postojećeg biber crijepa, sljemenjaka i grebenjaka, te slaganje na gradilišnu deponiju.	m ²	480,00
2.	Demontaža postojećih jelovih letava sa slaganjem na gradilišnu deponiju.	m ²	480,00
3.	Utovar i odvoz otpadnog materijala s privremenog gradilišnog odlagališta na gradsku deponiju do 7 km.		
	a/ limarija	m ²	103,00
	c/ šuta	m ³	25,00

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI

IV TESARSKI RADOVI

1.	Dobava, montaža i demontaža cijevne skele za sve radove na sanaciji krovišta. U cijenu uključen i projekt skele ovlaštenog inženjera	m ²	1.950,00
2.	Postavljanje oplata od čamovih dasaka ispod krovnih uvala, šir. 45 cm sa svake	m ²	41,00
3.	Platovanje rogova u krovu građevine. Obračun stavke prema stvarnoj površini krova.	m ²	480,00

UKUPNO TESARSKI RADOVI

VII KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

1.	Pokrivanje krovišta biber crijepom sivo-žute boje, uključivo i letvanje (stvarna količina crijepa za zamjenu utvrdit će se nakon pregleda stanja skinutog crijepa od strane nadzornog inženjera).	m ²	480,00
2.	Pokrivanje dimnjaka biber crijepom sivo-žute boje, uključivo i letvanje.	m ²	8,00

3. Pokrivanje sljemenjacima, iste boje kao i crijep, svih sljemena i grebena krovišta. m¹ 120,00

UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

Red.broj	Opis stavke	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena
----------	-------------	-----------	----------	------------

VIII LIMARSKI RADOVI

1. Izrada, dobava i montaža horizontalnih visećih oluka od pocinčanog lima d=0,55 mm, promjera Ø 150 mm. Oluci su pričvršćeni o rogove pocinčanim ogrlicama iz plosnog željeza 30/3 mm. U cijenu su uračunate vrijednosti svih radova i materijala. m¹ 130,00
2. Izrada, dobava i montaža vertikalnih oluka od pocinčanog lima d=0,55 mm, promjera Ø 100 mm. Oluci su pričvršćeni o zid pocinčanim ogrlicama iz plosnog željeza 30/3 mm. Ogrlice dolaze na razmaku od cca 1,0 m. U cijenu su uračunate vrijednosti svih radova i materijala. m¹ 65,00
3. Izrada i montaža koljena od pocinčanog lima d=0,55 mm, promjera Ø 100 mm. U cijenu su uračunate vrijednosti svih radova i materijala. kom. 20
4. Izrada, dobava i montaža vodolovnih kotlića na sudarima vertikalnih i horizontalnih oluka. Kotliće izraditi od pocinčanog lima d=0,55 mm oblika kao na arhivskim fotografijama u Nkonzervatorskoj studiji. kom. 10,00
5. Izrada, dobava i montaža krovnih uvala od pocinčanog lima d=0,55 mm, razvijene širine 65 cm. U cijenu uračunata i krovna ljepenka ispod sijeke uvale. m¹ 45,00
6. Izrada, dobava i montaža opšava dimnjaka od pocinčanog lima d=0,55 mm, razvijene širine 66 cm.
- a) jednokanalni, duž. 61 cm kom. 1
- b) dvokanalni, duž. 80 cm kom. 2
- c) dvokanalni, duž. 133 cm kom. 2

UKUPNO LIMARSKI RADOVI

Red.broj	Opis stavke	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena
----------	-------------	-----------	----------	------------

X BRAVARSKI RADOVI

1. Izrada, dobava i montaža linijskih snjegobrana izrađenih od kovanih željeznih traka dim. 30x3 mm, po uzoru na arhivske fotografije iz KONZERVATORSKE STUDIJE.

m1 84,00

UKUPNO BRAVARSKI RADOVI

UKUPNO GRAĐ. RADOVI

ZAVRŠNI RADOVI

XVI RAZNI RADOVI

1. Čišćenje gradilišta nakon završetka svih radova, te odvoz šutena gradski deponij do 5 km udaljenosti.

m² 235,00

UKUPNO RAZNI RADOVI

UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI :

REKAPITULACIJA

A/ GRAĐEVINSKI RADOVI

I PRIPREMNI RADOVI

IV TESARSKI RADOVI

VII KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

VIII LIMARSKI RADOVI

X BRAVARSKI RADOVI

UKUPNO GRAĐ. RADOVI

B/ ZAVRŠNI RADOVI

XVI RAZNI RADOVI

UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI

SVEUKUPNO A+B:

PDV

UKUPNO S PDV-om

Ukupno

Ukupno

Ukupno



za projektiranje, graditeljstvo i trgovinu, NAŠICE

VALENČAK, d.o.o.
UTEMELJENO 1990.

TROŠKOVNIK

obnove krovišta

INVESTITOR :

**Općina Đurđenovac, Kralja Zvonimira 1,
Đurđenovac**

GRADJEVINA :

vila Neuschloss

MJESTO :

k.č. br. 743, k.o. Đurđenovac

U Našicama,
svibanj, 2015.g.

Izradio:

(Branko Urban,dipl.ing.arh.)